



## Trésor monétaire de Courlay, 1426 (Deux-Sèvres)

### PROCÈS-VERBAL DE RECOLEMENT

En application :

- De la loi du 4 janvier 2002 relative aux Musées de France,
- De l'arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire, du registre des biens déposés dans un Musée de France et au récolement,
- De la circulaire du 27 juillet 2006 relative au récolement décennal des collections.

### Historique du trésor numismatique de Courlay

Ce dépôt monétaire a été découvert fortuitement, au mois de février 2004, lors de la réalisation des fondations destinées à asseoir un muret de clôture. Les monnaies étaient contenues dans une poterie de couleur blanche, munie d'une anse, et présentant des cassures anciennes indiquant qu'il s'agissait d'un contenant déjà largement utilisé et qui ne pouvait plus servir pour un usage domestique au moment de l'enfouissement. Le 10 mars 2005, ce dépôt monétaire a été présenté au Comptoir Général Financier, et avec l'accord de son propriétaire, déclaré le jour même au Service Régional de l'Archéologie de la Région Poitou-Charentes. **Après inventaire, il a été acquis par le Musée Bernard d'Agesci de Niort en décembre 2005 pour un montant de 15000 euros TTC.**

Il est composé de **431 monnaies**, dont 83 monnaies royales françaises, 118 monnaies féodales du duché de Bretagne et 230 monnaies étrangères. 80 monnaies royales françaises sur 83 ont été frappées entre 1423 et 1426 et permettent de dater avec une grande précision ce dépôt monétaire. Les monnaies les plus récentes - deux blancs aux trois lis de la 3<sup>e</sup> émission - appartiennent à l'émission ordonnée le 19 août 1426. Ils sont issus d'un atelier proche du lieu d'enfouissement (La Rochelle) et sont frappés avec les mêmes coins de droit et de revers. Les monnaies de la 4<sup>e</sup> émission, ordonnée au mois de novembre 1426, n'étant pas représentées, il y a tout lieu de penser que le trésor de Courlay a été caché durant le deuxième semestre de l'année 1426, voire au tout début de l'année 1427.

Cette datation très précise a été d'une grande importance pour dater l'émission de certaines monnaies bretonnes du duc Jean V (1399-1442) contenues dans ce dépôt, puisque selon certains auteurs, elles n'auraient pas été émises avant 1436. Une nouvelle proposition de datation de ces monnaies a été publiée en 2006. Les monnaies bretonnes, avec 118 exemplaires, sont assez bien représentées, ce qui n'a rien d'étonnant compte tenu de la proximité entre le lieu de découverte et le duché de Bretagne. Ce dépôt monétaire contient également des monnaies de cuivre, ou de très bas titre, frappées au Portugal (45) et dans des ateliers situés dans l'actuelle Belgique (195). Leur circulation en France était interdite, toutefois, durant une bonne partie du

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20160314-C36-03-2016-1-  
DE  
Date de télétransmission : 18/03/2016  
Date de réception préfecture : 18/03/2016

particuliers, appartenant parfois à des réseaux bien organisés, se livraient à l'importation de ces menues monnaies qui servaient assez souvent dans les transactions quotidiennes. Pour les Deux-Sèvres, nous pouvons citer le cas de Jean Gendrot, marchand de Thouars, qui en 1445 acheta 30 ou 40000 mailles fausses et fut condamner pour les avoir diffusé dans le nord du département. Le trésor de Taillebourg (Charente-Maritime) enterré près de dix ans après celui de Courlay, était presque essentiellement constitué de ces menues monnaies.

### Bibliographie

- Clairand (Arnaud), Gendron (Christian), Salaün (Gildas), « Le trésor de Courlay (1426): un nouveau jalon pour la datation du monnayage de Jean V, duc de Bretagne (1399-1442) », Bulletin de la Société Française de Numismatique, juin 2006.
- Feller (Laurent), Faux-monnayeurs et fausses monnaies en France à la fin du Moyen Âge, (seconde moitié du XVe siècle), Paris, 1986, p. 115-116, d'après AN JJ 179, f° 102, n°183 (1448).
- Clairand (Arnaud), « Le trésor de Taillebourg (Charente-Maritime) : un dépôt monétaire de 215 monnaies noires, enterré entre 1432 et 1436 », Trésors monétaires, XIX, 2000, p. 195-218.

### RÉCOLEMENT

- Cadrage

#### Calendrier

Le récolement du Trésor de Courlay s'est déroulé de avril à août 2015.

#### Moyens humains

Le récolement des 431 monnaies est réalisé par Laurence LAMY, directrice des musées communautaires, conservateur en chef du patrimoine au service des musées de la Communauté d'Agglomération du Niortais.

#### Moyens matériels

Aucun dossier d'œuvre existant ne concerne le Trésor de Courlay. Le numéro 005.14.1 est inscrit au cahier d'inventaire moderne, non règlementaire au sens de la loi sur les Musées de France. Seuls documents existants : la facture d'acquisition et l'étude d'Arnaud Clairand transmis par ses soins et le catalogue d'exposition *Argent caché... et retrouvé – Les trésors monétaires découverts en Deux-Sèvres*

Les opérations de récolement et données sont renseignés sur un tableur excel.

#### Localisation

Les 431 monnaies et le pot sont sis au musée Bernard d'Agesci dans une armoire forte de la réserve numismatique / militaria.

Un thésaurus des emplacements dans chaque espace est préalablement défini : numérotation des réserves, des armoires.

- **Méthode**

Un premier travail de repérage a été réalisé en avril 2015. 128 monnaies (n° 202 à 329) et 105 monnaies non numérotées étaient manquantes. Les monnaies avaient été prêtées à A. Clairand, numismate pour étude en 2006. La restitution a été réalisée en mai 2015 après intervention du conservateur auprès de l'intéressé.

Les monnaies servent de support de travail.

Pour chaque objet inventorié, il est noté dans un tableur excel :

- La présence du bien dans l'inventaire
- La conformité des données entre l'inventaire L. Germain et l'objet
- La présence ou l'absence, et la localisation du marquage
- La présence d'une ancienne numérotation
- L'emplacement du bien
- L'état du bien
- Les dimensions
- Les inscriptions (nature, localisation et retranscription)
- L'immatriculation des photographies réalisées
- La date du récolement
- Les opérations réalisées (dépoussiérage, reconditionnement,...)

- **Résultats – Voir Annexe**

Les 432 items du Trésor de Courlay ont été localisés (431 monnaies et un pot).

Il sera procédé à l'inventaire détaillé avec inscription sur la base Alienorwebpro du n° 005.14.1 au n° 005.14.432.


Les monnaies sont conditionnées dans des pochettes papier intégrées dans deux boîtes de coloris vert. Le pot a été conditionné dans une boîte de conservation.

Une campagne de marquage sur sachet sera à réaliser après inventaire.

- **Etat de conservation**

Les 431 monnaies sont en bon état. Le pot est cassé (4 morceaux).

Visa du Conservateur en chef,  
Laurence LAMY



## **Acquisition du Trésor de Courlay (Deux-Sèvres), 1426 - Inventaire**

### **Monnaies royales françaises**

Charles VI (1380-1422)

2 oboles (Dup.395)

Henri VI (1422-1453)

1 blanc aux écus (Dup. 445)

Charles VII (1422-1461) 20 blancs aux trois lis, 1re émission (Dup. 464)

7 blancs aux trois lis, 2e émission (Dup. 464a)

2 blancs aux trois lis, 3e émission (Dup. 464b)

51 petits blancs aux trois lis, 1re émission (Dup. 465)

### **Monnaies féodales**

Bretagne (Duché de)

Jean V (1399-1442)

2 blancs

3 demi-blancs

113 doubles deniers

### **Monnaies étrangères**

#### **Flandre (Comté de)**

Jean sans Peur (1404-1419)

5 mites ou imitations

Jean sans Peur (1404-1419) ou

Philippe III dit « le Bon » (1419-1467)

7 mites ou imitations

#### **Pays-Bas Méridionaux**

Namur (Comté de)

Guillaume Ier (1337-1391)

17 guillots

Guillaume II (1391-1418)

2 doubles mites

6 mites

Seigneuries Mosanes

Émetteur indéterminé

1 monnaie

#### **Portugal (Royaume de)**

Alphonse III (1248-1279)

1 denier

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20160314-C36-03-2016-1-  
DE  
Date de télétransmission : 18/03/2016  
Date de réception préfecture : 18/03/2016

Denis Ier (1279-1325)  
1 denier  
Jean Ier (1385-1433)  
16 demi-réaux, 2e type  
26 demi-réaux « branco »  
Monnaie fruste du Portugal  
1 monnaie

Émetteur indéterminé

18 imitations de la mite de Jean sans Peur  
67 imitations de la mite de Philippe III  
68 imitations de Jean sans Peur ou Philippe II

Monnaies frustes

2 monnaies  
Fragment de monnaie  
1 fragment.

**Inventaire détaillé**

**Monnaies royales françaises**

Charles VI (1380-1422)

Oboles tournois, 0 ronds (après le 23 juillet 1393).  
Atelier indéterminé.  
N° 1-2.  
Dup. n° 395. 0,72 g, 0,76 g.

Henri VI (1422-1453)

Blanc aux écus (23 novembre 1422).  
Saint-Lô : un lis en début des légendes.  
N° 3.  
Dup. n° 445. 2,91 g.

Charles VII (1422-1461)

Première période (1422-1436)

Blancs aux trois lis, 1re émission (4 novembre 1423).  
Angers : point sous la 7e lettre des légendes.  
N° 4-9.  
Dup. n° 464. 2,61 g, 2,74 g, 2,76 g (x 2), 2,81 g, 2,92 g.

Bourges : B en fin des légendes.  
N° 10.  
Dup. 464. 2,21 g.

Chinon : C en fin des légendes.  
N° 11-13.

Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20160314-C36-03-2016-1- DE Date de télétransmission : 18/03/2016 Date de réception préfecture : 18/03/2016
--

Dup. 464. 2,17 g, 2,63 g, 2,75 g.

Mont-Saint-Michel : M en fin des légendes.

N° 14.

Dup. 464. 2,57 g.

Orléans : O en fin des légendes.

N° 15-16.

Dup. 464. 2,53 g, 2,93 g.

La Rochelle : anneaulet sous le 9e lettre du droit.

N° 17-20.

Dup. 464. 2,37 g, 2,50 g, 2,70 g, 2,86 g.

Tours : anneaulet sous la 6e lettre des légendes et tour en fin de légende du droit

N° 21-22.

Dup. 464. 2,41 g, 2,71 g.

Atelier indéterminé : Montaigu ? : M ? en fin des légendes.

N° 23.

Dup. 464. 2,31 g.

Blancs aux trois lis, 2e émission (mai 1426).

Fontenay-le-Comte ? : F en fin de légende du revers et anneaulet sous la 9e lettre des légendes.

N° 24. 2,67 g.

Niort : N en fin des légendes.

N° 25.

Dup. n° 464a. 2,67 g.

Poitiers : point sous la 8e lettre des légendes.

N° 26-28.

Dup. n° 464a. 2,54 g, 2,89 g, 2,93 g.

La Rochelle : anneaulet sous la 9e lettre des légendes.

N° 29-30.

Dup. n° 464a. 2,44 g, 3,18 g.

Blancs aux trois lis, 3e émission (19 août 1426).

La Rochelle avec anneaulet sous la 10e lettre des légendes, normalement sous la 9e lettre.

N° 31-32.

Dup. n° 464b. 1,75 g, 2,55 g. Ces deux monnaies sont frappées avec les mêmes coins de droit et de revers. Suite à une erreur de gravure, le graveur a placé un anneaulet sous la 10e lettre des légendes. Son style est si proche du n° 28 qu'il ne peut s'agir que d'une émission de La Rochelle.

Petits blancs aux trois lis, 1re émission (4 novembre 1423).

Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20160314-C36-03-2016-1- DE Date de télétransmission : 18/03/2016 Date de réception préfecture : 18/03/2016
--

Bourges : B en fin des légendes.

N° 33-34.

Dup. n° 465. 1,57 g, 1,81 g.

Chinon : C en fin des légendes.

N° 35-38.

Dup. n° 465. 1,04 g (fragmentaire), 1,13 g, 1,85 g, 2,08 g.

Limoges : point sous la 10e lettre des légendes et parfois L en fin des légendes.

N° 39-42.

Dup. n° 465. 0,88 g (fragmentaire), 1,38 g, 1,70 g, 1,64 g.

Lyon : trèfle en début des légendes.

N° 43.

Dup. n° 465. 1,64 g.

Mont-Saint-Michel : M en fin des légendes.

N° 44-48.

Dup. n° 465. 1,16 g, 1,42 g, 1,50 g, 1,84 g, 1,94 g.

Niort : N en fin des légendes.

N° 49.

Dup. n° 465. 1,79 g.

Orléans : O en fin des légendes.

N° 50-60.

Dup. n° 465. 1,24 g, 1,45 g (x 2), 1,47 g, 1,56 g, 1,63 g, 1,70 g, 1,64 g, 1,91 g, 2,03 g, 2,09 g.

Poitiers : point ou anneau sous la 8e lettre des légendes.

N° 61-67.

Dup. n° 465. 1,36 g, 1,49 g, 1,55 g, 1,63 g, 1,69 g, 1,77 g (x 2).

La Rochelle : point sous la 9e lettre des légendes.

N° 68-73.

Dup. n° 465. 1,41 g, 1,49 g, 1,78 g, 1,85 g, 2,07 g, 2,27 g.

Saint-Pourçain : point sous la 11e lettre du droit.

N° 74.

Dup. 465. 1,70 g.

Tours : anneau sous la 6e lettre des légendes et tour.

N° 75-83.

Dup. 465. Couronnes aux 1 et 4 : 1,37 g, 1,42 g, 1,73 g, 1,78 g (x 2), 1,83 g, 2,00 g ;  
couronnes aux 2 et 3 : 1,67 g, 2,03 g.

## **Monnaies féodales françaises**

### **Bretagne (Duché de)**

Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20160314/C36-03-2016-1- DE Date de télétransmission : 18/03/2016 Date de réception préfecture : 18/03/2016
--

Jean V (1399-1442)

Blancs à l'hexalobe.

Nantes : N en fin de légende du droit.

N° 84.

J. 332. 2,50 g.

Vannes : V en fin de légende du droit.

N° 85.

J. 334. 2,75 g.

Demi-blancs au quadrilobe.

Fougères : F en fin de légende du droit.

N° 86.

J. manque pour cet atelier (cf. n° 335-340). 1,05 g.

Vannes : V en fin de légende du droit.

N° 87.

J. manque pour cet atelier (cf. n° 335-340). 1,41 g.

Atelier indéterminé.

N° 88.

J. cf. 335-340. 1,05 g, 1,51 g.

Doubles deniers.

Dinan : D en fin de légende du droit.

N° 89-97.

J. 343. 0,90 g (x 2), 0,98 g, 1,04 g, 1,20 g, 1,25 g, 1,28 g, 1,35 g, 1,39 g.

Fougères : F en fin de légende du droit.

N° 98-103.

J. 344. 0,78 g, 1,14 g, 1,15 g, 1,19 g, 1,26 g, 1,33 g.

Morlaix : M en fin de légende du droit.

N° 104-126.

J.345. 0,75 g, 0,87 g, 0,94 g, 0,97 g, 1,06 g, 1,08 g, 1,15 g, 1,22 g, 1,23 g, 1,24 g (x 2), 1,25g, 1,29 g, 1,30 g, 1,32 g, 1,33 g, 1,34 g, 1,36 g, 1,39 g (x 2), 1,43 g, 1,54 g, 1,56 g.

Nantes : N en fin de légende du droit.

N° 127-135.

J. 346. 0,96 g, 1,12 g, 1,14 g, 1,17 g, 1,21 g, 1,26 g, 1,41 g, 1,46 g, 1,56 g.

Redon : moucheture d'hermine en fin de légende du droit.

N° 136-143.

J. manque. 0,97 g, 0,98 g, 1,06 g, 1,12 g, 1,18 g, 1,23 g, 1,55 g, 1,59 g.

Rennes : R en fin de légende du droit.

N° 144-156.

Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20160314-C36-03-2016-1- DE Date de télétransmission : 18/03/2016 Date de réception préfecture : 18/03/2016
--



J. 347. 0,65 g, 0,69 g, 0,76 g, 0,87 g, 0,98 g, 1,01 g, 1,03 g (x 2), 1,05 g, 1,24 g, 1,31 g (x 2), 1,37 g.

Vannes : V en fin de légende du droit.

N° 157-171.

J. 348. 0,93 g, 1,01 g, 1,05 g, 1,13 g (x 2), 1,25 g (x 2), 1,31 g, 1,32 g, 1,37 g, 1,40 g, 1,43 g, 1,47 g, 1,66 g, 1,68 g.

Atelier indéterminé.

N° 172-201.

J. 341-348. 0,54 g (x 2), 0,66 g, 0,68 g, 0,69 g (x 2), 0,82 g, 0,87 g (x 2), 0,97 g, 0,98 g, 1,06 g (x 2), 1,10 g (x 2), 1,14 g, 1,20 g (x 2), 1,22 g, 1,30 g, 1,33 g, 1,34 g (x 4), 1,36 g, 1,37 g (x 2), 1,43 g, 1,56 g.

### Monnaies étrangères

#### Flandre (Comté de)

##### Jean sans Peur (1404-1419)

Mites ou imitations (écu de Bourgogne et croix cantonnée d'un lis et d'un lion).

N° 202-203.

0,89 g, 1,22 g.

Mites ou imitations (FL au droit et croix coupant la légende au revers).

N° 204-206.

0,77 g, 0,78 g, 0,86 g.

Jean sans Peur (1404-1419) ou Philippe III dit le Bon (1419-1467).

Mite ou imitations (écu de Bourgogne et croix cantonnée d'un lis et d'un lion).

N° 207.

RN, 1866, n° 4, p. 193 ou n° 4 p. 197. 0,66 g.

Mites ou imitations (FL au droit et croix coupant la légende au revers).

N° 208-213.

0,44 g, 0,63 g, 0,76 g, 0,87 g, 0,90 g, 1,25 g.

### Pays-Bas Méridonaux

#### Namur (Comté de)

##### Guillaume Ier (1337-1391)

Guillots.

N° 214-225.

Cha., n° 120, p. 78. 0,41 g, 0,60 g, 0,63 g, 0,66 g, 0,72 g, 0,74 g, 0,76 g, 0,80 g (x 2), 0,81 g, 0,82 g, 0,95 g.

Guillaume II (1391-1418)

Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20160314_C36_03-2016-1- DE Date de télétransmission : 18/03/2016 Date de réception préfecture : 18/03/2016
--

Doubles mites.  
N° 226-227.  
Cha. n° 183 var., p. 98. 1,37 g, 1,53 g.

Mites ?  
N° 228-233.  
Cha. n° 135, p. 81. 0,42 g, 0,45 g, 0,68 g, 0,81 g, 0,91 g, 0,96 g.

### Seigneuries Mosanes

Monnaie à identifier.  
N° 234  
1,22 g.

### **Portugal (Royaume de) Alphonse III (1248-1279).**

Denier.  
N° 235.  
0,72 g.  
Gomes, n° 02.09 var., p. 77.

Denis Ier (1279-1325).  
N° 236.  
0,85 g.  
Gomes, p. 78-79.

Jean Ier (1385-1433)

Demi-réaux de 10 soldos, 2e type (1386-1415).

Lisbonne : une L entre deux annelets au droit.  
N° 237-249.  
Gom., p. 22 ; Teix., n° 23, p. 203. 0,67 g, 0,73 g, 0,74 g, 0,75 g, 0,76 g, 0,79 g, 0,82 g, 0,84 g,  
0,94 g, 1,00 g, 1,03 g, 1,06 g, 1,16 g.

Porto : P au droit.  
N° 250-251.  
0,76 g, 0,82 g.

Lisbonne ou Porto.  
N° 252.  
0,33 g.

Demi-réaux branco (1415-1433).

Lisbonne : une L et un B accostant le Y du droit.  
N° 253.  
Gom., p. 27 ; Teix., n° 27, p. 203. 0,99 g.

Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20160314-C36-03-2016-1- DE Date de télétransmission : 18/03/2016 Date de réception préfecture : 18/03/2016
--

Porto : un P et un O accostant le Y au droit.

N° 254-277.

Gom., p. 27 var. ; Teix., n° 28 var., p. 203. 0,41 g, 0,49 g, 0,57 g (x 2), 0,58 g, 0,61 g, 0,63 g, 0,69 g, 0,70 g, 0,76 g, 0,77 g, 0,84 g, 0,85 g, 0,86 g (x 2), 0,90 g, 0,94 g (x 2), 0,98 g, 1,02 g, 1,07 g, 1,12 g, 1,15 g, 1,21 g.

**Monnaie fruste du Portugal de type indéterminé.**

N° 278.

0,44 g.

**Pays-Bas Méridionaux ?**

Imitations de monnaies au nom de Jean sans Peur (1404-1419)

N° 279-296.

0,63 g, 0,66 g, 0,71 g, 0,73 g (x2), 0,74 g, 0,76 g, 0,78 g, 0,80 g, 0,82 g, 0,85 g, 0,95 g, 0,96 g, 1,00 g, 1,09 g, 1,11 g, 1,20 g, 1,21 g.

Imitations de la mite de Flandre de Philippe III dit le Bon (1419-1467).

N° 297-363.

0,29 g, 0,38 g, 0,40 g, 0,44 g, 0,48 g, 0,49 g, 0,50 g, 0,53 g, 0,54 g (x 2), 0,56 g, 0,57 g (x 3), 0,58 g, 0,59 g, 0,60 g, 0,61 g (x 3), 0,63 g (x 4), 0,67 g, 0,68 g, 0,69 g (x 2), 0,70 g, 0,71 g (x 3), 0,72 g, 0,73 g, 0,74 g (x 2), 0,75 g (x 2), 0,77 g, 0,78 g, 0,79 g, 0,80 g, 0,82 g (x 3), 0,84 g (x 4), 0,85 g, 0,86 g, 0,87 g, 0,88 g, 0,89 g (x 2), 0,93 g, 0,95 g, 0,98 g, 0,99 g, 1,01 g, 1,03 g, 1,06 g (x 2), 1,11 g, 1,12 g, 1,23 g, 1,34 g.

Imitations de la mite de Flandre de Jean sans Peur (1404-1419) ou de Philippe III dit le Bon (1419-1467).

N° 364-431.

0,24 g, 0,25 g (x 2), 0,31 g, 0,35 g, 0,39 g, 0,40 g, 0,45 g, 0,48 g (x 2), 0,51 g (x 2), 0,53 g, 0,54 g (x 2), 0,57 g, 0,58 g, 0,60 g, 0,62 g (x 2), 0,63 g (x 4), 0,65 g, 0,66 g, 0,67 g, 0,69 g, 0,70 g, 0,72 g (x 2), 0,73 g (x 2), 0,74 g, 0,75 g, 0,76 g (x 2), 0,77 g (x 2), 0,79 g (x 2), 0,80 g, 0,82 g, 0,83 g, 0,85 g, 0,86 g, 0,88 g, 0,91 g (x 5), 0,92 g (x 2), 0,93 g, 0,94 g, 0,96 g, 0,97 g (x 4), 1,00 g, 1,01 g, 1,03 g, 1,05 g, 1,10 g, 1,18 g, 1,35 g.

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20160314-C36-03-2016-1-  
DE  
Date de télétransmission : 18/03/2016  
Date de réception préfecture : 18/03/2016